

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

 ประเภท โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ม.

หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี แบบเลขที่

รายการเลขที่

 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	174,320	1.3056	227,592	
2	ประเภทงานไม้ที่จรรยาปรับราคา เงื่อนไข	2,430	1.0000	2,430	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			230,022	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน		230,000	

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

 เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ประดับการ)




ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายไชยพร สมเหมือน)



ลงชื่อ กรรมการ

(นายไชยพร สมเหมือน)



ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนตรี เพ็งเรือง)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามศรี

แบบเลขที่

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑6 ลีทไม่น้อยกว่า 60.00 ม. หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสามศรี อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประมาณการโดย นายไชยพร สมเหนือ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	1.1 งานบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ	60.00	ม.	2,120.00	127,200.00	-	-	127,200.00	ราคาน้ำมัน 29.00-29.99
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" หรือ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532								
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว	60.00	ม.					-	
	- ท่อสูบล้อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑150 มม.(6 นิ้ว)							-	
	ความยาวท่อแต่ละ 4.00 ม.	13.00	ท่อน					-	
	-ท่อรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑150 มม.(6 นิ้ว)							-	
	ความยาวท่อแต่ละ 4.00 ม.	1.00	ท่อน					-	
	-ท่อรับทราย PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑150 มม.(6 นิ้ว)							-	
	ความยาวท่อแต่ละ 4.00 ม.	1.00	ท่อน					-	
	1.2 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 VAC	1.00	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	พร้อมตู้คอนโทรล แบบ 2 ชั้น
	1.3 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว -ฝาปิดปากบ่อชนิด PVC	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	1.4 งานฉาบซีเมนต์ข้างบ่อ	3.00	ลบ.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	1.5 งานลานคอนกรีตรอบบ่อ (2.00x2.00x0.15 ม.)	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	1.6 งานกรวดคัต ขนาด 3 - 5 มม.	0.50	ลบ.ม.	440.00	220.00	-	-	220.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1.7	งานสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล 1.7.1 งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping test 10 hr) 1.7.2 งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder)	1.00	ป่อ	-	-	-	-	-	
		1.00	ป่อ	-	-	-	-	-	
		รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล						171,920.00	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
		รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์						2,400.00	
รวมค่างานสัมฤทธิ์								174,320.00	
4	งานไม่ต้องการงบประมาณ ค่าดำเนินการตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520	1.00	ชุด	540.00	540.00	-	-	540.00	
		1.00	ชุด	540.00	540.00	-	-	540.00	
		1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
		ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า							
5.1	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	-	ชุด	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
รวมงานไม่ต้องการงบประมาณ								2,430.00	