


แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 ประเภทงาน ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บ้านถ้ำใน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 แบบเลขที่


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	1,423,000.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	22,000.00	
สรุป	รวมค่างานปรับปรุงทั้งโครงการ	1,445,000.00	
	ราคากลาง	1,445,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายมนตรี เพ็งเรือง)

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประเภทงาน ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บ้านถ้ำใน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


วันที่ 10 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	1,087,373.04	1.3041	1,418,043.19	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			2,000.00	
4	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	
				1,423,043.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,423,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน					


พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 800.00 ตารางเมตร


ราคาเฉลี่ยประมาณ 1,778.75 บาท/ตารางเมตร (ไม่รวมงานครุภัณฑ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธำนิทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไชยพร สมเหมือน)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนตรี เพ็งเรือง)


แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 ประเภทงาน ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บ้านถ้ำโน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านถ้ำโน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 วันที่ 10 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสาประตูพร้อมตาข่ายสนามกีฬาฟุตบอล	21,300.00	1.07	22,791.00	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				22,791.00	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน			22,000.00	
(ตัวอักษร) สองหมื่นสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายมนตรี เพ็งเรือง)

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บ้านถ้ำโน

สถานที่ บ้านถ้ำโน หมู่ที่ 9 ตำบลคำนสี อำเภอศรี จันทวีตชุมพร

ประมาณราคา นายไชยพร สมหมั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 10 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานครุภัณฑ์ เสาประตูพร้อมตาข่ายสนามกีฬาฟุตบอล	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	-	-	21,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนครุภัณฑ์				21,300.00		-	21,300.00	

ประมาณการโดย

(นาย ไชยพร สมหมั่น)

หน้าที 1
แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บ้านถ้ำใน
สถานที่ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลตำบาสี อำเภอสิริ จังหวัดชุมพร
ประมาณราคา นายไชยพร สมเหมือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 10 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานก่อสร้างลานคอนกรีตขนาด 20.00X40.00 ม.	1,008.00	ตร.ม.	-	-	5.00	5,040.00	5,040.00	
	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	18.00	ลบ.พ.	265.00	4,770.00	-	-	4,770.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-	ลบ.พ.	265.00	-	-	-	-	
	ไม้คร่า	3.60	กก.	37.38	134.57	-	-	134.57	
	ตะปู	18.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
	ค่าแรงไม่แบบ	40.00	ลบ.ม.	556.08	22,243.20	91.00	3,640.00	25,883.20	
	ทรายหยาบ	80.00	ลบ.ม.	2,149.53	171,962.40	306.00	24,480.00	196,442.40	
	งานคอนกรีต 240 ksc. (Cube)	0.071	ตัน	25,922.67	1,840.51	3,300.00	234.30	2,074.81	
	เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø DB 12 มม.	800.00	ตร.ม.	33.00	26,400.00	5.00	4,000.00	30,400.00	
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#								
2	งานรื้อสนามตาข่ายบิลลอน								
	งานขุดดินถมคืน	8.38	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,047.00	1,047.00	
	งานคอนกรีต 240 ksc. (Cube)	8.38	ลบ.ม.	2,149.53	18,004.46	306.00	2,563.06	20,567.52	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø RB 6 มม.	0.07	ตัน	27,700.94	1,807.12	4,100.00	267.47	2,074.59	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø RB 9 มม.	0.17	ตัน	27,601.95	4,568.63	3,300.00	546.21	5,114.84	
	ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี BS-M ขนาด Ø 2½"	54.00	ทอน	1,411.00	76,194.00	-	-	76,194.00	
	ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี BS-M ขนาด Ø 2"	98.00	ทอน	1,060.00	103,880.00	-	-	103,880.00	
	ฝาปิดท่อเหล็กอวาลิ่งกะสีเกลียวใน ขนาด Ø 2½"	44.00	อัน	135.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	น๊อตเหล็กชุบสังกะสีขนาด Ø 12 มม. ยาว 30 ซม.	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บ้านถ้ำใน

สถานที่ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคา นายไชยพร สมเหนือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 10 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
3	ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้งราวสนาม	5,104.80	กก.	-	-	14.00	71,467.20	71,467.20		
	งานสีอิฐที่ก่อเคลือบทอเหล็กอวาลิงกะสี	42.75	กก.	47.00	2,009.34	38.00	1,624.58	3,633.92		
	ตาข่ายไนลอน ขนาด 4"	343.00	ตร.ม.	180.00	61,740.00	5.00	1,715.00	63,455.00		
3	งานพื้นผิวลานกีฬา									
	งานสีรองพื้นอิฐที่ฉาบฉิมฉิมตัวทำละลาย	800.00	ตร.ม.	155.00	124,000.00	35.00	28,000.00	152,000.00		
	งานทาสีโพยสียูรีเทน 100% ชนิดยี่ห้อสูง ที่มีส่วนผสมของเม็ดขยาย	800.00	ตร.ม.	178.00	142,400.00	50.00	40,000.00	182,400.00		
	สังเคราะห์แบบละเอียด หนา 3 มม.									
	งานพื้นสีทับโพยสียูรีเทน 100%	800.00	ตร.ม.	120.00	96,000.00	45.00	36,000.00	132,000.00		
	งานตีเส้นสนามกีฬา	1.00	โครงการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	รวมค่างานต้นทุนค่างานก่อสร้าง							1,087,373.04		