

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านสวี

ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายตอนกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้อยโดนด หมู่ที่ 2 ตำบลด้านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด้านสวี


แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ	224,532.50 3,000.00	1.3822	310,348.82 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกัน 0% - VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)			313,348.82	
				313,300.00	
		(-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)			


ประมาณการโดย

ลงชื่อ..........ผอ.กองช่าง  
(นายไชยพร สมเหมือน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายไชยพร สมเหมือน)

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง สายตอนกลาง ขนาดถนนกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 775 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประมาณการโดย นายไชยพร สมเหมือน เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเคลียร์พื้นที่, ขุดตอ (ขนาดกลาง)	4,650.00	ตร.ม.	3.97	18,460.50	กว้าง 6.00 ม.
2	งานดินลูกรัง (บดอัดแน่น)	1,240.00	ลบ.ม.	143.00	177,320.00	
3	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3					
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	16.00	ท่อน	975.00	15,600.00	2 จุด
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	8.00	ท่อน	1,644.00	13,152.00	1 จุด
	รวมเป็นเงิน				224,532.50	