

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านทองเกริง - บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	48,084.87	1.3074	62,866.16	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-		-	- เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกัน 0% - VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			62,866.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			62,800.00	
	(ตัวอักษร)	(-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			


ประมาณการโดย

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไชยพร สมเหมื่อน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไชยพร สมเหมื่อน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินศรี

ประมาณการราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 30.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลดำเนินศรี อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินศรี

ประมาณราคาโดย นายไยพร สมหมื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	16.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	574.77	689.72	99.00	118.80	808.52	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	6.50	ลบ.ม.	2,336.45	15,186.93	306.00	1,989.00	17,175.93	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB ขนาด 6 มม.	0.135	ตัน	25,891.98	3,495.42	4,100.00	553.50	4,048.92	
	-RB ขนาด 9 มม.	0.234	ตัน	25,189.77	5,894.41	4,100.00	959.40	6,853.81	
5	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	11.00	กก.	47.66	524.26	-	-	524.26	
6	งานไม้แบบ คัด 100 %	60.00	ลบ.พ.						
	- ไม้แบบ คัด 25 %	15.00	ลบ.พ.	385.00	5,775.00	-	-	5,775.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980.00	
	- ไม้ค้ำ 1 1/2" x 3" คัด 10 %	6.00	ลบ.พ.	385.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
7	ตะปูประกอบแบบ (0.25/ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	37.38	560.70	-	-	560.70	
8	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	พอน	201.87	403.74	30.00	60.00	463.74	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							48,084.87	