

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน บ้านโนไร่

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ประมาณราคา 16 มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	189,753.79	1.3822	262,277.69	
	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			262,277.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			262,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 360.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 727.78 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายไชยพร สมเหมือน)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านสวี

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน บ้านโนไร่

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลด้านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16 มิถุนายน 2566

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	189.32	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	18.00	875.56	15,760.08	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	54.00	3,042.65	164,303.10	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	6.00	134.38	806.28	
6	Contraction Joint	ม.	27.00	69.79	1,884.33	
7	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	158.78	-	
8	งานเกรดปรับคันทางเดิม	ตร.ม.	480.00	10.00	4,800.00	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม	189,753.79	