

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายบ้านวังนก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	171,549.41	1.2728	218,348.09	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกัน 0% - VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			221,348.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			221,000.00	
	(ตัวอักษร)	(-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			


ประมาณการโดย

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายไชยพร สมเหมือน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายมนตรี เฟิงเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายไชยพร สมเหมือน)

## องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประมาณการราคาก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายบ้านรังนก ขนาด 1.20 x 1.20 x 7.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประมาณราคาโดย นายไชยพร สมเหมือน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	574.77	1,149.54	112.00	224.00	1,373.54	
2	คอนกรีต 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,450.00	-	426.00	-	-	
3	คอนกรีต 240 ksc	18.59	ลบ.ม.	2,364.49	43,955.87	419.00	7,789.21	51,745.08	
4	เหล็กเสริม								
4	- RB ขนาด 6 มม.	0.012	ตัน	27,365.20	322.91	4,400.00	51.92	374.83	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.614	ตัน	26,219.50	16,098.77	4,400.00	2,701.60	18,800.37	
	- DB ขนาด 12 มม.	0.265	ตัน	24,628.45	6,526.54	3,600.00	954.00	7,480.54	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.664	ตัน	23,830.35	15,823.35	3,600.00	2,390.40	18,213.75	
5	ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	47.66	1,763.42	-	-	1,763.42	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	83.00	ตร.ม.	265.00	21,995.00	-	-	21,995.00	
	- ไม้ตงและคร่า	39.00	ลบ.ฟ.	265.00	10,335.00	-	-	10,335.00	
	- กระดาษขานฉ้อย	1.00	แผ่น	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- น้ำมันทาแบบ	18.00	ลิตร	15.00	270.00	-	-	270.00	
	- ตะปู	26.00	กก.	37.38	971.88	-	-	971.88	
	- ค่าแรงไม้แบบ	83.00	ตร.ม.	-	-	162.00	13,446.00	13,446.00	
	งานดินซุด								
	- ดินซุด+ถมคืน	60.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	10,080.00	10,080.00	
	- ลูกรังถมทางเบียง	120.00	ลบ.ม.	120.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ+แรงงาน</b>							<b>171,549.41</b>	